

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)  
на С/с Сагаси-Дейбукский

Сметная стоимость: **377.101** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **1.131** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **10.953** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Глобальные начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15**

1.	ФЕР 01-01-014-05 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3	0.0135	<u>7 944.65</u> 280.95	<u>7 659.36</u> 1 306.30	107	4	<u>103</u> 18	<u>36.018</u> 112.6125	<u>0.486243</u> 1.5202688
	<i>Накладные расходы</i>	95%			21				
	<i>Сметная прибыль</i>	42.5%			9				
	<i>Всего с НР и СП</i>				137				
2.	ФЕР 01-02-057-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3	0.0135	<u>1 381.38</u> 1 381.38		19	19		<u>177.1</u>	<u>2.39085</u>
	<i>Накладные расходы</i>	80%			15				
	<i>Сметная прибыль</i>	38.25%			7				
	<i>Всего с НР и СП</i>				41				
3.	ФССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.36	<u>42.98</u>	<u>42.98</u>	101		<u>101</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	ФССЦпг 03-21-01-005 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км, 1 т груза	25.93	<u>6.69</u>	<u>6.69</u>	173		<u>173</u>		
5.	ФЕР 23-01-001-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство основания под трубопроводы: песчаного, 10 м3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.23	<u>743.06</u> 95.83	<u>39.38</u> 4.40	171	22	<u>9</u> 1	<u>11.73</u> 0.4375	<u>2.6979</u> 0.100625
		130%			30				
		75.65%			17				
					218				
6.	ФЕР 23-01-003-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: свыше 300 мм до 400 мм, км <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.027	<u>132 497.59</u> 5 715.91	<u>10 034.81</u> 924.49	3 577	154	<u>271</u> 25	<u>630.2</u> 64.8375	<u>17.0154</u> 1.7506125
		130%			233				
		75.65%			135				
					3 945				
7.	ФЕР 01-01-033-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.01146	<u>564.96</u>	<u>564.96</u> 110.20	6		<u>6</u> 1	9.5	0.10887
		95%			1				
		42.5%			7				
8.	ФССЦ 02.3.01.02-0015 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Песок природный для строительных: работ средний, м3	12.6	<u>55.26</u>		696				
9.	ФЕР 13-06-004-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Обеспыливание поверхности, м2 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	2635	<u>0.98</u> 0.98		2 576	2 576		<u>0.115</u>	<u>303.025</u>
		90%			2 318				
		59.5%			1 533				

&lt; 11 \* 2 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.180301) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>				6 427				
10.	ФЕР 27-06-026-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Розлив вяжущих материалов, т	0.632	<u>2 054.19</u>	<u>48.88</u> 8.94	1 298		<u>31</u> 6	0.825	0.5214
	<i>Накладные расходы</i>	142%			9				
	<i>Сметная прибыль</i>	80.75%			5				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 311				
11.	ФЕР 27-03-004-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т	2.594	<u>3 688.97</u> 244.35	<u>3 321.00</u> 371.13	9 569	634	<u>8 615</u> 963	<u>25.0355</u> 26.875	<u>64.942087</u> 69.71375
	<i>Накладные расходы</i>	142%			2 268				
	<i>Сметная прибыль</i>	80.75%			1 290				
	<i>Всего с НР и СП</i>				13 126				
12.	ФЕР 27-06-020-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2	2.687	<u>3 657.13</u> 423.72	<u>2 981.71</u> 328.76	9 827	1 139	<u>8 012</u> 883	<u>44.045</u> 23.9	<u>118.34892</u> 64.2193
	<i>Накладные расходы</i>	142%			2 871				
	<i>Сметная прибыль</i>	80.75%			1 633				
	<i>Всего с НР и СП</i>				14 331				
13.	ФЕР 27-06-021-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 <i>Начисления: Н1= 2</i>	2.687	<u>15.20</u> 2.00	<u>7.75</u>	41	5	<u>21</u>	<u>0.1035</u>	<u>0.2781045</u>
	<i>Накладные расходы</i>	142%			7				
	<i>Сметная прибыль</i>	80.75%			4				
	<i>Всего с НР и СП</i>				52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	ФССЦ 04.2.01.01-0036 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б, т	586.58	<u>512.40</u>		300 564				
15.	ФЕР 27-08-001-05 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство укрепительных полос из ПГС шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см (8 см), 1000 м2 Вычт.ресурсы: ФССЦ 02.2.05.04-0100:[ M-(1045.50=139.40*7.5) ]; ФССЦ 02.2.05.04-0102:[ M-(1495.00=130.00*11.5) ]; ФССЦ 02.2.05.04-0105:[ M-(19648.44=155.94*126) ] Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.328	<u>15 063.52</u> 1 969.10	<u>13 045.63</u> 1 640.94	20 004	2 615	<u>17 325</u> 2 179	<u>252.448</u> 126.125	<u>335.25094</u> 167.494
16.	ФЕР 27-08-001-06 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-05, 1000 м2 Начисления: Н1= 2 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	-1.328	<u>4 314.78</u> 198.38	<u>186.73</u> 20.88	-5 730	-263	<u>-248</u> -28	<u>13.225</u> 1.0375	<u>-17.5628</u> -1.3778
17.	ФССЦ 02.2.04.03-0015 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 65-75 %, м3	129.61	<u>90.00</u>		11 665				
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>354 664</b>	<b>6 905</b>	<b><u>34 419</u></b>		<b><u>826.87264</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>354 390</b>	<b>6 905</b>	<b><u>34 145</u></b>		<b><u>826.87264</u></b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>					<b>312 925</b>		<b>4 048</b>		<b>304.05103</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 7; %=80 - по стр. 2; %=130 - по стр. 5, 6; %=90 - по стр. 9; %=142 - по стр. 10-13, 15, 16)</b>					<b>14 167</b>				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 7; %=38.25 - по стр. 2; %=75.65 - по стр. 5, 6; %=59.5 - по стр. 9; %=80.75 - по стр. 10-13, 15, 16)</b>					<b>8 270</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>376 827</b>				
	<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>				<b>274</b>		<b>274</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>				<b>274</b>				
	<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>377 101</b>				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>14 167</b>				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>8 270</b>				

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)